

---

## PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI: „Remont łazienki męskiej w Zespole Szkół nr 6 w Rybniku”

ADRES INWESTYCJI: 44-251 Rybnik  
ul. Stanisława Małachowskiego 145

NAZWA INWESTORA: Zespół Szkół nr 6 w Rybniku

ADRES INWESTORA: 44-251 Rybnik  
ul. Stanisława Małachowskiego 145

BRANŻE: BUDOWLANA; INSTALACYJNA

SPORZĄDZIŁ:

---

WYKONAWCA:

INWESTOR:

Zakres robót przy remoncie łazienki męskiej w Zespole Szkół nr 6 w Rybniku na podstawie indywidualnej kalkulacji. Zakres kalkulacji powinien obejmować robociznę, materiały i sprzęt.				
Lp.	Opis i wyliczenia	j.m.	Obmiar	RAZEM
1	Demontaż urządzeń sanitarnych umywalkix2, muszla ustępowax3, pisuar x3, prysznicx1	szt.	9,00	9,00
2	wyburzenie ścianek działowych kabin WC (1,6x3)x3,2x3,2 = 15,36	m2	15,36	15,36
3	skucie ceramicznych płytek ściennych (3,2x4 + 6,0x2)x2,1=52,08	m2	52,08	52,08
4	skucie posadzki 3,3x6,0 = 19,80 3,0x0,9=2,70	m2	19,80 2,70	22,50
5	wykucie starych ościeżnic drzwiowych 1x0,6+2,0+2,0 = 4,6 1x0,7x2,0x2,0= 4,7	mb	4,6 4,7	9,30
6	wykucie bruzd w celu wymiany instalacji wodno-kanalizacyjnej 20,0 woda 30,0	mb	20,00 30,00	50,00
7	usunięcie starej instalacji wod.-kan. obmiar jw.	mb	20,00 30,00	50,00
8	wymiana- ułożenie nowej instalacji wod.-kan. obmiar jak pkt6	mb	20,00 30,00	50,00
9	załadunek i wywiezienie gruzu pkt. 2,3,4,5,6,7	m3	0,5 2,3 0,2 0,5 0,5	4,00
10	wykonanie odpowietrzenia instalacji kanalizacyjnej	mb	10,00	10,00
11	wykonanie wylewki na posadzce i uzyskanie spadków 3,3x6,0 =19,80 3,0x0,9=2,70	m2	19,80 2,70	22,50
12	zamurowanie bruzd w ścianach jak pkt6	mb	20,00 30,00	50,00
13	przygotowanie podłoża na ścianach - wyrównanie (3,2x4 + 6,0x2)x3,2	m2	79,36	79,36
14	montaż ościeżnic drzwiowych jak pkt. 5	mb	4,6 4,7	9,30
15	gruntowanie podłoża (3,2x4 + 6,0x2)x3,2	mb	79,36	79,36
16	układanie płytek ceramicznych na ścianach (3,2x4 +6,0x2)x2,1	m2	52,08	52,08
17	układanie ceramicznych płytek podłogowych 3,3x6,0+3,0x0,9	m2	22,50	22,50

18	gruntowanie sufitu 3,3x6,0 +3,0x0,9	m2	22,50	22,50
19	dwukrotne malowanie sufitu 3,3x6,0 +3,0x0,9	m2	22,50	22,50
20	usuwanie starych powłok malarskich ze ścian (3,2x4 +6,0x2)x1,0=24,88 (3,0x2 +0,9x2)x3,2 =24,96	m2	24,80 26,96	49,76
21	dwukrotne malowanie ścian obmiar jak pkt 20	m2	24,80 26,96	49,76
22	montaż kabin WC - HPL	mb	9,00	9,00
23	mycie i sprzątnięcie po robotach budowlanych			