
PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI: „Remont łazienki damskiej w Zespole Szkół nr 6 w Rybniku”

ADRES INWESTYCJI: 44-251 Rybnik
ul. Stanisława Małachowskiego 145

NAZWA INWESTORA: Zespół Szkół nr 6 w Rybniku

ADRES INWESTORA: 44-251 Rybnik
ul. Stanisława Małachowskiego 145

BRANŻE: BUDOWLANA; INSTALACYJNA

SPORZĄDZIŁ: dr Grażyna Adamczyk – 06.11.2023 r.

WYKONAWCA:

INWESTOR:

Zakres robót przy remoncie łazienki damskiej w Zespole Szkół nr 6 w Rybniku na podstawie indywidualnej kalkulacji. Zakres kalkulacji powinien obejmować robociznę, materiały i sprzęt.				
Lp.	Opis i wyliczenia	j.m.	Obmiar	RAZEM
1	Demontaż urządzeń sanitarnych umywalki x3, muszla ustępowa x4, bidet x1, prysznicx1	szt.	9,00	9,00
2	wyburzenie ścianek działowych kabin WC (1,4x2,13)x3+(3,1-0,7x4)x2,2	m2	30,07	30,07
3	skucie ceramicznych płytek ściennych (2x4,28 + 3,2X2)x2,2	m2	32,91	32,91
4	skucie posadzki 3,2x(4,28 + 1,65) = 18,98 1,2x2,8=3,36	m2	18,98 3,36	22,34
5	wykucie starych ościeżnic drzwiowych 2,07x2+0,9 = 5,04 2,08x2 + 0,7 = 4,86	mb	5,04 4,86	9,90
6	wykucie bruzd w celu wymiany instalacji wodno-kanalizacyjnej 20,0 woda 38,0	mb	20,00 38,00	58,00
7	usunięcie starej instalacji wod.- kan. obmiar jw.	mb	20,00 30,00	50,00
8	wymiana- ułożenie nowej instalacji wod.- kan. obmiar jak pkt. 6	mb	20,00 38,00	58,00
9	załadunek i wywiezienie gruzu pkt. 2,3,4,5,6,7	m3	0,5 2,3 0,2 0,5 0,5	4,00
10	wykonanie odpowietrzenia instalacji kanalizacyjnej	mb	10,00	10,00
11	wykonanie wylewki na posadzce i uzyskanie spadków 3,2x(4,28 + 1,65) = 18,98 1,2x2,8=3,36	m2	18,98 3,36	22,34
12	zamurowanie bruzd w ścianach jak pkt. 6	mb	20,00 38,00	58,00
13	przygotowanie podłoża na ścianach - wyrównanie (2x4,28 + 3,2X2)x2,2	m2	32,91	32,91
14	montaż ościeżnic drzwiowych jak pkt. 5 montaż drzwi 2x2,08=0,7 = 4,86	mb	4,86 4,86	9,72
15	gruntowanie podłoża (2x4,28 + 3,2X2)x2,2	mb	32,91	32,91
16	układanie płytek ceramicznych na ścianach (2x4,28 + 3,2X2)x2,2	m2	32,91	32,91
17	układanie ceramicznych płytek podłogowych 3,2x(4,28 + 1,65) = 18,98 1,2x2,8=3,36	m2	18,98 3,36	22,34

18	gruntowanie sufitu $3,2 \times 5,93 + 1,2 \times 2,8$	m2	22,34	22,34
19	dwukrotne malowanie sufitu $3,2 \times 5,93 + 1,2 \times 2,8$	m2	22,34	22,34
20	usuwanie starych powłok malarskich ze ścian $(3,2 \times 4 + 6,0 \times 2) \times 1,0 = 24,88$ $(3,0 \times 2 + 0,9 \times 2) \times 3,2 = 24,96$	m2	24,80 26,96	49,76
21	dwukrotne malowanie ścian obmiar jak pkt. 20	m2	24,80 26,96	49,76
22	montaż kabin WC - HPL	mb	12,00	12,00
23	mycie i sprzątnięcie po robotach budowlanych			